

ICS 79.060.20
CCS B 70

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 3226—2020

集装箱底板用定向刨花板

Oriented strand board for container flooring

2020-12-29 发布

2021-06-01 实施

国家林业和草原局 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国人造板标准化技术委员会(SAC/TC 198)提出并归口。

本文件起草单位：南京林业大学、江苏快乐木业集团有限公司、湖北康欣新材料科技有限责任公司、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、寿光市鲁丽木业股份有限公司、湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司、千年舟新材科技集团有限公司、福建和其昌竹业股份有限公司、佳诺威集团股份有限公司。

本文件主要起草人：梅长彤、周晓燕、徐信武、潘明珠、李万兆、黄润州、许斌、王道江、李洁、詹先旭、国智武、李文定、刘昊、俞先禄、郑海涛。

集装箱底板用定向刨花板

1 范围

本文件规定了集装箱底板用定向刨花板的术语和定义、要求、检验方法、检验规则以及标识、包装、运输和贮存。

本文件适用于集装箱底板用定向刨花板。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18259—2018 人造板及其表面装饰术语

GB/T 19367—2009 人造板的尺寸测定

GB/T 19536—2015 集装箱底板用胶合板

3 术语和定义

GB/T 18259—2018 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

定向刨花板 oriented strand board; OSB

窄长薄平刨花施加胶黏剂后,在同一层内按同一方向排列铺装成型,再经热压而成的刨花板。简称 OSB。

[GB/T 18259—2018, 3.3.22]

3.2

集装箱底板用定向刨花板 oriented strand board for container flooring

用于制造复合集装箱底板的芯层材料,具有一定耐候和承载能力的定向刨花板。一般采用酚醛树脂或异氰酸酯树脂或具有同等性能的胶黏剂。密度通常大于 750 kg/m³。

4 要求

4.1 规格尺寸、尺寸偏差和密度偏差

4.1.1 常用幅面规格:1 200 mm×2 400 mm、1 220 mm×2 440 mm。也可根据供需双方协议生产。

4.1.2 厚度规格:14 mm、15 mm、16 mm、18 mm、20 mm、22 mm、24 mm。也可根据供需双方协议生产。

4.1.3 产品尺寸偏差和密度偏差应满足表 1 规定。