

团 体 标 准

T/CHEC 007—2021

自动平移门安装验收技术规范

Automatic sliding door installation acceptance specification

2021-12-31 发布

2022-03-01 实施

中华全国工商业联合会五金机电商会 发 布

目 次

1 范围..... III

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本要求 1

5 门区测量 1

6 安装环境的基本要求 3

7 现场安装 4

8 成品防护 5

9 现场验收 5

附录 A（资料性） 自动平移门安装现场测量记录 9

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华全国工商业联合会五金机电商会标准化技术管理委员会提出并归口。

本文件负责起草单位：中华全国工商业联合会五金机电商会建筑五金门窗幕墙委员会、永樂自动化设备(天津)有限公司、天津市森健金属制品有限公司、广东启功实业集团有限公司。

本文件参加起草单位：北京门道佰分佰工程技术有限公司、北京宏建鑫业科技发展有限公司、北京全联智能科技发展有限公司、宝利隆门业(天津)有限公司、欧恩科(北京)自动门科技有限公司。

本文件主要起草人：王绍辉、刘继超、王一、黄宏明、魏洪才、韩智深、颜叶、张秀梅、张明。

本文件主要审查人员：郭晓武、谷秀志、万静、潘学刚、刘斌、许清源、崔立伟。

自动平移门安装验收技术规范

1 范围

本文件规定了自动平移门的测量、安装和验收。

本文件适用于民用建筑、工业建筑中供人员通行的自动平移门。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 34616—2017 人行自动门通用技术要求

GB 50210—2018 建筑装饰装修工程质量验收标准

JGJ 16 民用建筑电气设计规范

JGJ 46 施工现场临时用电安全技术规范

JGJ 59 建筑施工安全检查标准

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 基本要求

4.1 现场文明施工应符合 JGJ 59 的相关规定。

4.2 现场临时用电应符合 JGJ 46 的相关规定。

4.3 特种作业施工人员应持证上岗,且在作业过程中,应做好消防和安全措施。

5 门区测量

5.1 洞口净宽度的测量

水平测量洞口宽度尺寸,应选取至少 3 个测量点进行测量,其中最小值为洞口净宽度尺寸,见图 1。